

Rád, ráðgevandi verkfrøðingur, Grønlandsvegur 38, 100 Tórshavn
Tel 610061 - 225859 - email: rad@rad.fo

Søluvirðið av høllini:

Kr

Søluvirðið av arbeiðshøllini verður mettt til:

520.000

Nývirðið verður mettt til:

1.940.000

Tilskilast kann, at søluvirðið er at skilja sum restvirðið.

Roknað er ikki við innbúgv.


Fyrivarni verður tikið fyri skjúldum manglum.

Tilskilast kann, at hetta er ein virðismeting og ikki ein tilstandsrapportur.

Vínarligast
Sp/f Rád

Kári Lamhauge, verkfr.

Virðismeting av ognnum á Glyvursnesi Í samabandi við golfvøll



Ognari: Búnaðarstovan
Festari: Sjørður Paturson

Biðð um metingina: Búnaðarstovan

Alment

Metingin er bygd upp soleiðis, at verandi seyðahús/hoyggjshús og heggn eru virðismett í tí standi tey eru í, meðan vegur og planering eru mett at hava sama virði sum nývirði.

Somuleiðis er ein meting gjørd av, hvat kostnaðurin er, um bóndin skal flyta, og fáa samsvarandi umstøður á øðrum stað.

Vit hava verið á staðnum, saman við Sjúrdi Patursyni, har Sjúgur greiddi frá, hvar ætlanin er at flyta. Sjúður hevur síðani góðkent staðseting og økið til innhegning, men metti tó, at hegnlongdin eigur at vera nakað størri, tí trupult er at hegna í beinari linju.

Sjúður hevur boða frá, at maskinhøllin nýtist ikki at verða størri enn 10 x 15 m

Nýggja øki er nakað størri, og økið til at velja jørð er góðar tvær ferðir so stórt, orsakað av at tað liggur hægni.

Metingin er útgreinað í hjáløgdu skjølum “Virðismeting av arbeiðshøll í grótbrotinum”, “Virðismeting av seyðahúsi á Glyvursnesi” og “Virðismeting av vegi og heggni”

Allar upphæddir eru uttan MVG

Meting av virði av verðandi bygningum og heggni

Seyðahús:	kr.	2.460.000,-
Maskinhøll:	kr.	520.000,-
Byggibúning:	kr.	300.000,-
Hegn:	kr.	227.000,-
Samlað:	kr.	<u>3.507.000,-</u>

Meting av kostnaði av flyting

Seyðahús:	kr.	3.100.000,-
Maskinhøll:	kr.	1.940.000,-
Byggibúning:	kr.	300.000,-
Hegn:	kr.	384.000,-
Samlað:	kr.	<u>5.724.000,-</u>
Vegur og byggibúning:	kr.	<u>2.300.000,-</u>
Í alt	kr.	<u>8.024.000,-</u>

Við minni maskinhøll, verður nývirðið í alt kr. 6.812.269,-



RÁÐ


RÁÐGEVANDI
VERKFRØÐINGAR F.R.I.

Virðismeting av vegi og hegmi
Ognari: Búnaðarstovan
Festari: Sjúður Paturson









Kostnaðarmeting:

Vegur:	Roknað er við 5m breiðum uppdrýkingarveg, við ongum asfalti. Vegurinn hefur í minsta lagi 500mm frá yvirkantni niður á hellu. Vegurinn fylgir lendinum, uttan tö at nökur brekka er ov brött.
	Longd: 1500 m
	Eindarkostnaður: 1.533 kr/m
	Samlaður kostnaður: 2.300 tús.
Planera þki:	Roknað er við, at økið er uml. dupult so stórt sum Seyða/hoyggðhus og maskinstöð. Roknað er við, at planeringin er 1m tjúkk í meðal.
	Flata: 1.333 m ²
	Eindarkostnaður: 225 kr/m ²
	Samlaður kostnaður: 300 tús.
Hegn uttanum:	Longd: 2300 m
	Eindarkostnaður: 120 kr/m
	Samlaður kostnaður: 276 tús.
Hegn at skilja :	Longd: 550 m
	Eindarkostnaður: 120 kr/m
	Samlaður kostnaður: 66 tús.
Hegn dyrkað :	Longd: 350 m
	Eindarkostnaður: 120 kr/m
	Samlaður kostnaður: 42 tús.

Rest virði av
verðandi hegni: Rokna er við, at hegn til at skilga og hegn til dyrkað lendi er áleið somu longd sum til nýggja øki, meðan innhegningin er máld til 1940 m. Mett er at restvirði er 66% av nývirði.

Hegn uttanum: Longd: 1940 m

Eindarkostnaður: 80 kr/m

Samlaður kostnaður: 155 tús.

Hegn at skilja :

Longd: 550 m

Eindarkostnaður: 80 kr/m

Samlaður kostnaður: 44 tús.

Hegn dyrkað :

Longd: 350 m

Eindarkostnaður: 80 kr/m

Samlaður kostnaður: 28 tús.

Tann 16.11.2013

**Búnaðarstovan
Frammi í Dali 166
410 Kollafjørður**

**Viðv.: Virðismeting av verandi seyðhúsi á Glyvursnesi.
Ognari: Búnaðarstovan. Festari: Sjørður Paturson, í Lágabø 6, 175 Kírkjubø.**

Nota um seyðhúsið:

Seyðhúsið er bygt í umleið 1990.

1. Hædd. Har eru tvey stór rúm, har annað er kjallari og hitt er køstur.
2. Hædd. Her er innrættað stova, køkur og tolett og venda hesi høli oman móti Nólsoyafirði. Her-umframt er stórt seyðhús og stórt hoyggjhús. Grundin er stoypt, meðan 2 hædd er úr timburkonstruktión. Vindeyguni í kjallaranum eru úr timbri, restar málaraviðgerð. Portur. 2 stk timburportur eru í kjallarahæddini og tvey resta málaraviðgerð. Vindeyguni í 2 hædd. Resta málaraviðgerð og nakað av umvælingum. Klæðningur í 2 hædd er úr timbri og restar málaraviðgerð. Takúthang restar somuleiðis máling. Úthurð í 2 hædd restar umvæling og máling. Portur í 2 hædd er úr timbri og restar máling. Útveggir í 2 hædd eru lættir og klæddir innan við 12 mm krossviði, sum er málað við hvítum liti. Útveggirnir í hoyggjhúsinum eru ikki klæddir innan. Tekjan er bygd upp við sperrum úr 4"x8" pr 80 cm, tróður úr 3 mm maronite, og alliminiumtekju. Tekjan í hoyggjhúsi hevur onki tróður. Gólv í seyðhúsi er úr timbri, klætt við stálist. Restin av gólvunum eru úr timbri við gólvkrossviða-plátum. Gólvíð í kjallaranum er úr betongi. Køkur, stova og tolett eru innrættaði rúm við tapeti/máling/lutvis træklæðningi. Loft úr træpaneli og gólvklæðing úr linoleumi og lutvis parkertbelegningi. Bjálving. Ongin bjálving er í bygninginum. EI-innstallasjón er vanlig innstallasjón. Oljufýring og Ketil eru av eldri dato. Septiktangi er til oghina. Fráleys frá køsti rennir í áir og gil. Vatninnfýring úr plasti. Privatutangi.

Grundarlag fyrri meting:

Sigast kann um seyðhúsið, at tað er í rimiliga góðum standi. Støddin av bygninginum er hóskaði til seyðahaldið, sum garðurin nú hevur. Støddin útvendugt mát er 2x384 m². Til-og frá koyringarviðurskifti eru góð Køsturin verður nýttur sum gjørdningur Vanliga verður flett í kjallaranum. Útsýnið er sera gott út yvir Nólsoyarfjørð og lutvis Havnina.

Ráð, ráðgevandi verkfrøðingar, Grønlandsvegur 38, 100 Tórshavn
Tel 610061 - 225859 - email: rad@rad.fo

Søluvirðið:

Kr

Søluvirðið av seyðhúsinum verður mettt til:

2.460.000

Nývirðið verður mettt til:

3.100.000

Tilskilast kann, at søluvirðið er at skilja sum restvirðið.

Roknað er ikki við innbúgvi.

Fyrivarni verður tikið fyri skjúldum manglum.

Tilskilast kann, at hetta er ein virðismeting og ikki ein tilstandsrapportur.

Vinarligast
Sp/f Ráð

Kári Lamhauge, verkfr.

Ráð, ráðgevandí verkfrøðingar, Grønlandsvegur 38, 100 Tórshavn
Tel 610061 - 225859 - email: rad@rad.fo

Tann 19.11.2013

Búnaðarstovan
Frammi í Dali 166
410 Kollafjørður

Viðv.: Virðismeting av verandi arbeiðshøll í grótbrotinum á Glyvursnesi.
Ognari: Búnaðarstovan. Festari Sjørður Paturson, á Lágabø 6, 175 Kirkjubøur.

Nota um høllina:

Høllin er upprunaliga arbeiðshøll hjá E. Pihl og Søn og er bygd í umleið 1998. Høllin er til støddar uml. 25,5 x 11,1 m2 og er til hæddar í miðjuni 6,53 m. Talan er um eina stóra høll við avrundaðari tekju. Talan er um eitt stórt høll við lítlum formansskúri í innara horni. Ein kontainari uttandura er somuleiðis bundin til høllina

Grundin er stoyptur sokkul 0,3x0,3 m2 stoypt saman við gólvinum.

Gólvíð í høllini er úr betongi og er stór rist í gólvinum, sum er íbundin oljuútskiljara.

Klæðningurin er úr rukkuplátum, sum eru galvaniseraðar. Nóggur rustur er at síggja. Annars er talan um eina stálhøll, har stálbogarnir eru úr rørformaðum bogum, sum innan eru styrktir við í-profil. Innan dura er høllin klødd við krossviðaplátu 1,2 m upp frá gólvinum.

Eitt stórt aluminiumsportur er í skjólðrinum. Portrið er lappa aftur, tí tað er blást niður av stormi. Portrið er ónýtt, sum tað nú stendur.

Ein stálúthurð er í skjólðrinum.

Sum vindeyguni eru nýttar klárar bylgjuplátur í tekjukonstruktiónini.

Bjálving. Høllin er bjálvað við 10 cm steinull. Líkt er til at kontainarin uttan fyri eisini er bjálvaður. Innan fyri bjálvingina er klætt við plastikfolie.

El-innstallasjón er í høllini og somuleiðis til størri amboð.

Hiti er frá el-blásarum. Oljutangi er á staðnum. Hevur møguliga verður nýttur til annað endamáli.

Septiktangi er á staðnum, men er ikki knýttur til høllina..

Trýstluftanlegg er til høllina.

Vatninnføring úr plasti. Privatut tangi.

Grundarlag fyri meting:

Sigast kann um Arbeiðshøllina, at hon er í ringum standi. Høllin sær eisini slitin út bæði uttan- og innandura. Høllin hevur verið brúkt aðrastaðni, áðrenn hon var bygd upp aftur í grótbrotinum. Staðdin av høllini er 283 m2 útvendugt. Kontainarin er til støddar 15 m2 útvendugt. Til-og frákyrtingarviðurskipti eru góð

Høllin er fjald inni í grótbrotinum og hevur bert útsýni niðanefir.

Hvør vit høllin kann takast niður og seta upp aftur á øðrum stað halda vit, at hetta ikki loysir seg.